

1925-17-1

1925-17-(1-10) Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области

УТВЕРЖДАЮ

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 75829 руб.

Средства на оплату труда _____ 4386 руб.

Сметная трудоемкость _____ 30,21 чел.час

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 г. (База 2001-ФЕР Минстрой РФ в ред. 2014г. с Изм.1-3)

Раздел 1. Окна, двери в МОП.

1	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0315 (2,17,51 / 100)	288,06	288,06			9	9		36,28	1,14	
2	ФЕРР56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01 1 / 100	1807,42	1437,99	388,43	39,94	18	14	4	179,3	1,79	3,97 0,04
3	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,15 2,17*1,5	76,94	27,38	23,84		242	86	75	2,76	8,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Блок дверной стальной внутренней однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	3,15 (1,2*1,5)	1799,14				5667							
5	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка дверного доводчика к дверям (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 шт.	1	16,97	12,86	3,59		17	13	4		1,28	1,28		
6	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Защитный дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	428,27				428							
7	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,0216 (1,2*1,5*2)/100	4507,09	2180,08	80,5	34,76	97	47	2	1	234,67	5,07	2,58	0,06
8	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,018 (1,2*1,5)/100	1767,24	1525,29	241,95	104,49	32	28	4	2	188,54	3,39	7,74	0,14
9	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,018 (1,2*1,5)/100	16385,65	2171,82	635,31	29,7	295	39	11	1	248,49	4,47	2,2	0,04
10	ФССЦ-203-0960 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1,8 (1,5*1,5)	3571,45				6429							
11	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,0045 (1,5*0,3)/100	10025,83	1106,02	29,23	3,38	45	5			129,66	0,58	0,25	

Раздел 2. Выбор миссера

13	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1422	42,96		42,96		6		6							
14	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,1422	11,42		11,42		2		2							
Итого по разделу 2 Вывоз мусора									56									

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	13360	276	109	5		30,21		0,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	57519	4308	762	78		30,21		0,32
Накладные расходы	3394							
Сметная прибыль	2089							
Итого по смете:								
Проемы (ремонтно-строительные):								
Итого Поз. 1 " п/л 23976 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-10-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"	140	140				1,14		
Итого Поз. 2 " п/л 23972 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-9-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"	247	219	28			1,79		0,04
Итого	387	359	28			2,93		0,04
Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 359)	251							
Сметная прибыль 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 359)	180							
Итого с накладными и см. прибылью	818					2,93		0,04
Строительные металлические конструкции:								
Итого Поз. 3 " п/л 6100 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,24"	2290	1342	524			8,69		
Итого Поз. 5 " п/л 6101 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,63"	231	203	28			1,28		
Итого	2521	1545	552			9,97		
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1545)	1066							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 14										2						
Всего с учетом "ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"										14						
Итого										63002				30,21		0,32
В том числе:																
Материалы										52449						
Машины и механизмы										762						
ФОТ										4386						
Накладные расходы										3394						
Сметная прибыль										2089						
Непредвиденные затраты 2%										1260						
Итого с непредвиденными										64262						
НДС 18%										11567						
ВСЕГО по смете										75829				30,21		0,32

Согласовано _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Директор ОБУ «ЦПС»

Н.И. Малько

Всего с учетом "ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"



