

MHH 4632026089  
2017 F

(наименование стройки)

Российский домов Купцов об

1925-17-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта),

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 21366 руб.

Сметная трудоемкость 26,91 чел.час

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 г (База 2001-ФЕР Минстрой РФ в ред. 2014г. с Изм.1-3)

Раздел 1. Подван

1	ФЕРР66-12-4 Проклад Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструк ций	0,01 1 / 100	6008,44	2022,24	3986,2	423,83	60	20	40	4	243,35	2,43	41,39	0,41
2	ФЕР06-01-001-01 Проклад Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонной подготовки 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 (МЛД-35-IV п.4.7. ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бугорок на и железоб етона в деле	0,01 1 / 100	6153,25	1614,6	1988,16	303,75	62	16	20	3	207	2,07	22,5	0,23
3	ФССЦ-401-0066 Проклад Министров России от 24.01.17 №41/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,02	665				678							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									654	266	140	47		2,15		0,23
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 313)									250							
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 313)									138					2,15		0,23
Итого с накладными и см. прибылью									1042							
Материалы:																
Итого Поз. 3 " п/л 84739 - 3 кв 2017г - ФССЛ-401-0066 МАТ=5,97"									4048							
Итого Поз. 5 " п/л 53267 - 3 кв 2017г - ФССЛ-101-6033 МАТ=5,36"									257							
Итого Поз. 8 " п/л 69569 - 3 кв 2017г - ФССЛ-201-0843 МАТ=4,15"									477							
Итого									4782							
Отделочные работы:																
Итого Поз. 6									1055	200	5	1		21,75		0,14
Всего с учетом " п/л 7564 - 3 кв 2017г - ФЕР15-01-045-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,48"									6965	3122	35	16		21,75		0,14
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 138)									2510							
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 138)									1161							
Итого с накладными и см. прибылью									10636					21,75		0,14
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 7									7	5	2			0,58		
Всего с учетом " п/л 6143 - 3 кв 2017г - ФЕР09-06-001-02 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,48"									92	78	14			0,58		
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 78)									54							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 78)									45							
Итого с накладными и см. прибылью									191					0,58		
Итого									17752					26,91		0,78
В том числе:																
Материалы									8838							
Машины и механизмы									469							
ФОТ									3903							
Накладные расходы									3143							
Сметная прибыль									1524							
Непредвиденные затраты 2%									355							
Итого с непредвиденными									18107							
НДС 18%									3259							
ВСЕГО по смете									21366					26,91		0,78

Согласовано

Директор ОБУ «ЦПС»

Н.И. Малько

(должность, подпись, расшифровка)

Фонд капитального ремонта

Расценки соответствуют базе

Ведущий специалист отдела

Капитального ремонта и технического контроля

8.08.2017 г. Е.А. Ефременко

Сметная стоимость работ 310812

