

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,8603 0,8308+0,0295	42,98		42,98		37		37					
4	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,8603 0,8308+0,0295	11,42		11,42		10		10					
Монтаж																
5	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м трубопро вода	0,62 62 / 100	5284,86	814,75	68,53	5,81	3277	505	42	4	86,67	53,74	0,47	0,29
6	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м трубопро вода	0,08 8 / 100	1953,61	874,45	16,08	1,23	156	70	1		95,03	7,44	0,11	0,01
7	ФССЦ-507-4469 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 45° диаметром 110 мм	шт.	12	20,8				250							
8	ФССЦ-507-4475 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	10 шт.	0,6 6 / 10	28,7				17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-507-4378 Трубопровод Министр России от 12.11.14 №703/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	10 шт.	3,6 36/10	71				256							
10	ФССЦ-507-4467 Трубопровод Министр России от 24.01.17 №41/пр	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм	шт.	5	5,79				29							
11	ФССЦ-507-4357 Трубопровод Министр России от 24.01.17 №41/пр	Муфты противопожарные для пластиковых труб: Ограде ПМ-50/40	шт.	5	51,1				256							
12	ФССЦ-507-4858 Трубопровод Министр России от 12.11.14 №703/пр	Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС ПМ-110	шт.	5	43,79				219							
13	ФССЦ-301-5605 Трубопровод Министр России от 24.01.17 №41/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт.	0,8 8/10	37,43				30							
14	ФССЦ-301-5609 Трубопровод Министр России от 24.01.17 №41/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	10 шт.	6,2 62/10	97,59				605							
15	ФЕР16-02-005-04 Прокладка Министр России от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (МДС-35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п.2. ФЕР кроме сборки ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м трубопровода	0,025 2,5/100	7783,57	1208,4	334,92	8,44	195	30	8		123,91	3,1	0,62	0,02

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФССЦ-507-4362 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм	шт.	5	6,78				34							
30	ФССЦ-507-4366 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	5	15,18				76							
31	ФССЦ-507-3220 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные: ПП 50К, длина 120 мм	шт.	5	5,99				30							
32	ФССЦ-507-4363 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	шт.	5	7,78				39							
33	ФССЦ-507-3214 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Муфты противопожарные для пластиковых труб: РТМК-50	шт.	10	56,02				560							
34	ФССЦ-507-4858 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС ПГМ-110	шт.	10	43,79				438							
35	ФССЦ-301-5605 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт.	3 30 / 10	37,43				112							
36	ФССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108- 116 мм	10 шт.	3 30 / 10	97,59				293							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФЕР16-02-005-07 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм Министром РФ от 30.01.14 №31/пр содержит работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25	100 м трубопро вода	0,06 6/100	15041,3	1262,5	319,11	10,98	902	76	19	1	132,76	7,97	0,81	0,05	
38	ФЕР16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм Министром РФ от 30.01.14 №31/пр содержит работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗТМ=1,25	100 м трубопро вода	0,06 6/100	7383,45	895,11	248,09	6,25	443	54	15	91,71	5,5	0,46	0,03		
39	ФЕР65-6-12 Смена: унитазов типа «Компакт» Министром РФ от 30.01.14 №31/пр 4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00	100 приборов	0,12 12/100	4614,18	3743,19	88,82	10,13	554	449	11	1	412,7	49,52	0,75	0,09	

ВРЕЗКИ К1 КВАРТИДЫ

врезки К1 квартиры

40	ФЕР65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	100 приборов	0,12 12/100	1152,29	725,6	3,24	0,27	138	87				80	9,6	0,02
41	ФССЦ-507-4475 Отвод канализационный полипропиленовый 45° Диаметр 50 мм Министром РФ от 12.11.14 №703/пр	10 шт.	1,2 12/10	28,7				34							
42	ФССЦ-507-4365 Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм Министром РФ от 12.11.14 №703/пр	10 шт.	1,2 12/10	28,9				35							
43	ФССЦ-507-3152 Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметр: 50 мм Министром РФ от 12.11.14 №703/пр	10 шт.	1 10/10	546,8				547							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	прайс-лист Приказ Минстроя РФ от 12.11.14 №703/пр	Приборный патрубков для подключения унитаза	10 шт.	1,2 12 / 10	71				85							
Итого по разделу 2 К1 квартиры																
Раздел 3. К1 чердак																
Демонтаж																
45	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,05 5 / 100	587,05	582,05	5	2,16	29	29			68,8	3,44	0,16	0,01
46	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,05 5 / 100	731,64	721,64	10	4,32	37	36	1		85,3	4,27	0,32	0,02
Вывоз мусора																
47	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,0965 0,0295+0,067	42,98		42,98		4		4					
48	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,0965 0,0295+0,067	11,42		11,42		1		1					
Монтаж																
49	ФЕР16-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (МДС36-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопро вода	0,05 5 / 100	9305,02	859,59	100,01	4,05	465	43	5		89,36	4,47	0,3	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ФЕР16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (МДЦЗ-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопро вода	0,05 5 / 100	12923,64	945,55	147,94	6,08	646	47	7		98,29	4,91	0,45	0,02
51	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс"); трубками (МДЦЗ-IV п. 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 м трубопро вода	1 5+5 / 10	156,23	40,16	28,29		156	40	28		4,05	4,05		
52	ФССЦ-104-0859	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм	10 м	0,55 5+1,1 / 10	344				189							
53	ФССЦ-104-0863	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м	0,55 5+1,1 / 10	639,4				352							
54	ФССЦ-301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт.	0,5 5 / 10	37,43				19							
55	ФССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	10 шт.	0,5 5 / 10	97,59				49							
Итого по разделу 3 К1 чердак										16211			21,14			0,07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										16751	2836	279	15	314,71		1,2
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										115187	44270	1951	234	314,71		1,2
Накладные расходы										37126						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									21679							
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1, 21, 46 " п/п 25398 - 3 кв 2017г - ФЕР65-2-2 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									12050	11973	77	62		90,68		0,35
Итого Поз. 2, 20, 45 " п/п 25397 - 3 кв 2017г - ФЕР65-2-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									3722	3715	7	16		28,04		0,07
Итого									15772	15688	84	78		118,72		0,42
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 15 766)									9933							
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 15 766)									6306							
Итого с накладными и см. прибылью									32011					118,72		0,42
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 3, 22, 47									66		66					
Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									461		461					
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 4, 23, 48									18		18					
Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									126		126					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
Итого Поз. 5, 24 " п/п 8265 - 3 кв 2017г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,74"									39500	13534	503	109		92,26		0,5
Итого Поз. 6 " п/п 8264 - 3 кв 2017г - ФЕР16-04-004-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,74"									1503	1093	7			7,44		0,01
Итого Поз. 15, 38 " п/п 8182 - 3 кв 2017г - ФЕР16-02-005-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,72"									5040	1311	161			8,6		0,05
Итого Поз. 16, 37 " п/п 8185 - 3 кв 2017г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,73"									11559	2248	252	31		15,14		0,09
Итого Поз. 49 " п/п 8141 - 3 кв 2017г - ФЕР16-01-005-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,74"									3100	671	35			4,47		0,02
Итого Поз. 50 " п/п 8142 - 3 кв 2017г - ФЕР16-01-005-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,75"									4187	734	49			4,91		0,02
Итого									64889	19591	1007	140		132,82		0,69
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 19 731)									19336							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 19 731)									11049							
Итого с накладными и см. прибылью									95274					132,82		0,69
Материалы:																
Итого Поз. 7, 28 " п/п 107655 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,74"									1972							
Итого Поз. 8, 41 " п/п 107661 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4475 МАТ=4,74"									242							
Итого Поз. 9, 18 " п/п 107564 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,74"									1417							
Итого Поз. 10 " п/п 107653 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4467 МАТ=4,74"									137							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 11 "	п/п 107543 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4357 МАТ=4,74"								1213							
Итого Поз. 12, 34 "	п/п 108044 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4858 МАТ=4,74"								3114							
Итого Поз. 13, 35, 54 "	п/п 79468 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"								652							
Итого Поз. 14, 36, 55 "	п/п 79472 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"								3635							
Итого Поз. 17, 42 "	п/п 107551 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,74"								275							
Итого Поз. 19, 26 "	п/п 107544 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4358 МАТ=4,74"								446							
Итого Поз. 25 "	п/п 103927 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-0737 МАТ=5,82"								675							
Итого Поз. 27 "	п/п 107654 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4468 МАТ=4,74"								303							
Итого Поз. 29 "	п/п 107548 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4362 МАТ=4,74"								161							
Итого Поз. 30 "	п/п 107552 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,74"								360							
Итого Поз. 31 "	п/п 106406 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-3220 МАТ=3,29"								99							
Итого Поз. 32 "	п/п 107549 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,74"								185							
Итого Поз. 33 "	п/п 106400 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-3214 МАТ=5,82"								3256							
Итого Поз. 43 "	п/п 106338 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-3152 МАТ=3,78"								2068							
Итого Поз. 44 "	Индекс на материалы 3 кв 2017г МАТ=5,55"								472							
Итого Поз. 52 "	п/п 60376 - 3 кв 2017г - ФССЦ-104-0859 МАТ=4,5"								851							
Итого Поз. 53 "	п/п 60380 - 3 кв 2017г - ФССЦ-104-0863 МАТ=4,5"								1584							
Итого									23320							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 39 "	п/п 25450 - 3 кв 2017г - ФЕРР65-6-12 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=8,08"								7846	7009	77	16		49,52		0,09
Итого Поз. 40 "	п/п 25444 - 3 кв 2017г - ФЕРР65-6-6 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,85"								1605	1358				9,6		
Итого									9451	8367	77	16		59,12		0,09
Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 8 383)									7377							
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 8 383)									4024							
Итого с накладными и см. прибылью									20852					59,12		0,09
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 51									156	40	28			4,05		
Всего с учетом "	п/п 11732 - 3 кв 2017г - ФЕРР26-01-017-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,95"								1168	624	196			4,05		
Накладные расходы 77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 624)									480							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 624)									300							
Итого с накладными и см. прибылью									1948					4,05		
Итого									173992					314,71		1,2
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
									68966							
									1951							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									44504							
Накладные расходы									37126							
Сметная прибыль									21679							
Непредвиденные затраты 2%									3480							
Итого с непредвиденными									177472							
НДС 18%									31945							
ВСЕГО по смете									209417					314,71		1,2

Согласовано Директор Директор ОБУ «ЦЦС»
Н.И. Малько
 (должность, подпись, расшифровка)



Получены сметы от БУ
 31.08.17,
 [Signature]