

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов Курской
области 305000, г. Курск, ул.
Радищева, д. 7, каб. № 401, тел.
8(4712) 51-03-68

Врио генерального директора
Г.А. Баев
2017 г.



Курская область
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Рыльск, Р.Люксембург, 95
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 286,580 тыс. руб.

Средства на оплату труда 50,630 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1893,64 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв 2017г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,24	154,66	124,02	30,64		810,42	649,87	160,55		15,9	83,32		
2	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (гидроизоляция)	100 м2 покрытия	5,24	153,59	112,16	41,43		804,81	587,72	217,09		14,38	75,35		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,24	160,11	120,37	39,74	6,21	838,98	630,74	208,24	32,54	15,16	79,44	0,46	2,41
4	ФЕРр58-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	5,24	255,37	219,08	36,29	5,67	1338,14	1147,98	190,16	29,71	27,08	141,9	0,42	2,2
5	ФЕРр58-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	5,24	76,77	53,44	23,33	3,65	402,27	280,03	122,24	19,13	6,73	35,27	0,27	1,41
6	ФЕРр58-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	2720,29	2709,92	10,37		54,41	54,2	0,21		341,3	6,83		
7	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стропил	1 м3 древесин ы в конструк ции	9,5	2300,67	200,19	38,22	2,03	21856,37	1901,81	363,09	19,29	24,09	228,86	0,15	1,43
8	ФЕРр54-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	100 кг анкеров	0,03	738,86	79,09	0,98		22,17	2,37	0,03		10,05	0,3		
9	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	0,02	378,81	56,55	22,06	1,49	7,58	1,13	0,44	0,03	6,63	0,13	0,11	
10	ФССЦ-101-0924 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: высотой до 1,2 м	компл.	2	27,93				55,86							
11	ФЕР15-04-024-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,035	928,13	389,37	3,8	0,14	32,48	13,63	0,13		44,55	1,56	0,01	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обивка стен кровельной сталью: (слуховые окна) $5\ 151,60 = 6\ 774,40 - 0,32 \times 5\ 040,00$	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,054	5161,6	205,07	20,05		278,73	11,07	1,08		25,1	1,36		
УД	1. 509-0919	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,32 0,0173	5040				87,19							
13	ФССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,4	57,1				308,34							
14	ФЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель различных типов из профнастила $13\ 180,35 = 22\ 063,35 - 126 \times 70,50$	100 м2 кровли	5,24	13180,35	1634,38	650,88	22,68	69065,03	8564,15	3410,61	118,84	173,87	911,08	1,68	8,8
УД	1. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	126 660,2	70,5				46544,1							
15	ФССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	576,4	79,64				45904,5							
16	ФССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	31	144,34				4474,54							
17	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали:	100 м2 покрытия	0,37	9875,72	961,76	23,38	2,7	3654,02	355,85	8,65	1	112,75	41,72	0,2	0,07

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,33	239,35	122,77	114,74	1,62	1754,44	899,9	841,04	11,87	12,91	94,63	0,14	1,03
19	ФССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	236	15,16				3577,76							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									155240,85	15100,45	5523,56	232,41		1701,75		17,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									158159,23	16862,58	6679,81	270,17		1893,64		20,19
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 9, 12, 11, 14, 17-18)									2918,38	1762,13	1156,26	37,76		191,901		2,8325
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									902120,52	263224,9	46691,88	4217,35		1893,64		20,19
Накладные расходы									234118,71							
В том числе, справочно:																
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 34253,49) (Поз. 3-6)									24319,98							
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 37) (Поз. 8)									26,64							
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16386,28) (Поз. 18-19)									12617,44							
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 244,61) (Поз. 11)									195,69							
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19318,78) (Поз. 1-2)									16227,78							
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34736,31) (Поз. 7, 9, 12-13, 16)									31262,68							
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 162465,76) (Поз. 14, 17)									149468,5							
Сметная прибыль									121485,96							
В том числе, справочно:																
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 244,61) (Поз. 11)									90,51							
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34736,31) (Поз. 7, 9, 12-13, 16)									14936,61							
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162465,76) (Поз. 14, 17)									71484,93							
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 34253,49) (Поз. 3-6)									17811,81							
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35705,06) (Поз. 1-2, 18-19)									17138,42							
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 37) (Поз. 8)									23,68							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																
Итого по Поз. 1 " п/л 22947 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 1									810,42	649,87	160,55			83,32		
Всего с учетом " п/п 22947 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									11266,71	10144,47	1122,24			83,32		
Итого по Поз. 2 " п/п 22944 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 2									804,81	587,72	217,09			75,35		
Всего с учетом " п/п 22944 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									10691,77	9174,31	1517,46			75,35		
Итого									21958,48	19318,78	2639,7			158,67		
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 318,78)									16227,78							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 318,78)									9273,01							
Итого с накладными и см. прибылью:									47459,27					158,67		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																
Итого по Поз. 3 " п/п 24108 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-1-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 3									838,98	630,74	208,24	32,54		79,44		2,41
Всего с учетом " п/п 24108 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-1-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									11301,45	9845,85	1455,6	507,95		79,44		2,41
Итого по Поз. 4 " п/п 24110 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-1-3 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 4									1338,14	1147,98	190,16	29,71		141,9		2,2
Всего с учетом " п/п 24110 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-1-3 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									19249,19	17919,97	1329,22	463,77		141,9		2,2
Итого по Поз. 5 " п/п 24111 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-1-4 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 5									402,27	280,03	122,24	19,13		35,27		1,41
Всего с учетом " п/п 24111 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-1-4 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									5225,73	4371,27	854,46	298,62		35,27		1,41
Итого по Поз. 6 " п/п 24112 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-2-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 6									54,41	54,2	0,21			6,83		
Всего с учетом " п/п 24112 - 3 кв 2017г - ФЕРp58-2-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									847,53	846,06	1,47			6,83		
Итого									36623,9	32983,15	3640,75	1270,34		263,44		6,02
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 34 253,49)									24319,98							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 34 253,49)									17811,81							
Итого с накладными и см. прибылью									78755,69					263,44		6,02
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																
Итого по Поз. 7 " п/п 6265 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,69"																
Итого Поз. 7									21856,37	1901,81	363,09	19,29		228,86		1,43
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									22232,41	2187,08	453,86	24,11		263,19		1,79
Всего с учетом " п/п 6265 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,69"									129196,79	34140,32	3172,48	376,36		263,19		1,79
Итого по Поз. 9 " п/п 6266 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,08"																


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 9									7,58	1,13	0,44	0,03		0,13		
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									7,86	1,3	0,55	0,04		0,15		
Всего с учетом " п/п 6266 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,08"									60,67	20,29	3,84	0,62		0,15		
Итого по Поз. 12 " п/п 6282 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,06"																
Итого Поз. 12									278,73	11,07	1,08			1,36		
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									280,66	12,73	1,35			1,56		
Всего с учетом " п/п 6282 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,06"									1290,47	198,72	9,44			1,56		
Итого по Поз. 13 " п/п 51796 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4562 МАТ=5,36"																
Итого Поз. 13									308,34							
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									308,34							
Всего с учетом " п/п 51796 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4562 МАТ=5,36"									1652,7							
Итого по Поз. 16 " п/п 54550 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,74"																
Итого Поз. 16									4474,54							
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									4474,54							
Всего с учетом " п/п 54550 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,74"									21209,32							
Итого									153409,95	34359,33	3185,76	376,98		264,9		1,79
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 736,31)									31262,68							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 736,31)									14936,61							
Итого с накладными и см. прибылью									199609,24					264,9		1,79
Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																
Итого Поз. 8									22,17	2,37	0,03			0,3		
Всего с учетом " п/п 23928 - 3 кв 2017г - ФЕРp54-11-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,34"									162,55	37	0,21			0,3		
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 37,00)									26,64							
Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 37,00)									23,68							
Итого с накладными и см. прибылью									212,87					0,3		
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):																
Итого Поз. 10									55,86							
Всего с учетом " п/п 48395 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-0924 МАТ=4,05"									226,23							
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									226,23							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																
Итого Поз. 11									32,48	13,63	0,13			1,56		
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									34,55	15,67	0,16			1,79		
Всего с учетом " п/п 7897 - 3 кв 2017г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=2,95"									300,95	244,61	1,12			1,79		
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 244,61)									195,69							
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 244,61)									90,51							
Итого с накладными и см. прибылью									587,15					1,79		
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																
Итого по Поз. 14 " п/п 6963 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-020-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,56"																
Итого Поз. 14									69065,03	8564,15	3410,61	118,84		911,08		8,8
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									71202,3	9848,77	4263,26	148,55		1047,74		11
Всего с учетом " п/п 6963 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-020-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,56"									386780,85	153739,3	29800,19	2318,87		1047,74		11
Итого по Поз. 17 " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"																
Итого Поз. 17									3654,02	355,85	8,65	1		41,72		0,07
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									3709,56	409,23	10,81	1,25		47,98		0,09
Всего с учетом " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"									19588,82	6388,08	75,56	19,51		47,98		0,09
Итого									406369,67	160127,4	29875,75	2338,38		1095,72		11,09
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 162 465,76)									149468,5							
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 162 465,76)									71484,93							
Итого с накладными и см. прибылью									627323,1					1095,72		11,09
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):																
Итого Поз. 15									45904,5							
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									45904,5							
Всего с учетом " п/п 51805 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4571 МАТ=5,36"									246048,12							
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									246048,12							
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):																
Итого по Поз. 18 " п/п 11886 - 3 кв 2017г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,82"																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 18									1754,44	899,9	841,04	11,87		94,63		1,03
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									2099,69	1034,89	1051,3	14,84		108,82		1,29
Всего с учетом " п/п 11886 - 3 кв 2017г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,82"									23568,29	16154,63	7348,59	231,65		108,82		1,29
Итого по Поз. 19 " п/п 64540 - 3 кв 2017г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,76"																
Итого Поз. 19									3577,76							
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									3577,76							
Всего с учетом " п/п 64540 - 3 кв 2017г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,76"									13452,38							
Итого									37020,67	16154,63	7348,59	231,65		108,82		1,29
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 386,28)									12617,44							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 386,28)									7865,41							
Итого с накладными и см. прибылью									57503,52					108,82		1,29
Итого									1257725,19					1893,64		20,19
В том числе:																
Материалы									592 203,76							
Машины и механизмы									46 691,88							
ФОТ									267 442,23							
Накладные расходы									234 118,71							
Сметная прибыль									121 485,96							
Непредвиденные затраты 2%									25 154,50							
Итого с непредвиденными									1 282 879,69							
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ-Т 1 282 879,69 * 0,189311582									242 863,98							
НДС 18%									43 715,52							
ВСЕГО по смете									286 579,50					1893,64		20,19

Составил с учетом предельной стоимости 35-па от 26.01.2017г.  Ведущий специалист: Брежнева Е.А.


(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Ведущий специалист: Рудяева Я.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Расценки соответствуют базе 

(должность, подпись, расшифровка)


 14.09.17