

СОГЛАСОВАНО: Центр по ценообразованию  
в строительстве Курской области  
305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1,  
2017 г.  
ИНН 4632026089

1925-17Жилой дом по улице 2-я, ТАРабочая в городе Курске  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)



2017 г.

на \_\_\_\_\_ проведение ремонта общего имущества(внутреннее водоотведение)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Локальная смета  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 154925 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 38902 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 275,08 чел.час  
Составлен в ценах по состоянию на 1.01.2001г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе				Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	9	10	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	13	14	15	16	17

## Раздел 1. К1 в полу

### Демонтаж

1	ФЕРР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (ИД:35 пр.1 м.з п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или дежурная транспортная по эндурицевым путям (с учетом АД-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м	0,33	841,38	829,89	11,5	4,97		278	274	4	2		98,1	32,37	0,37	0,12
---	------------	--	-------	------	--------	--------	------	------	--	-----	-----	---	---	--	------	-------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРр57-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перестилка дощатых полов не крашенных (ИДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в спесенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загораживающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или дежирения транспорти по внутрицеховым путям (с учетом АП- 3230/06 пр.2 п.2) ОЗГП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,132	1918,55	1186,95	34,49	4,66	253	157	5	1	139,15	18,37	0,35	0,05
3	ФЕРр57-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2 (ИДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в спесенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загораживающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или дежирения транспорти по внутрицеховым путям (с учетом АП- 3230/06 пр.2 п.2) ОЗГП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,132	581,7	581,7			77	77			68,2	9		
вывоз мусора																
4	ФССЦлг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4422	42,38		42,98		19	19						
5	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км. I класс груза	1 т груза	0,4422	11,42		11,42		5	5						
МОНТАЖ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР16-04-001-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности Диаметром: 110 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в спешенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.: ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м трубопро вода	0,33	8126,64	948,69	11,11	1,15	2662	313	4		95,63	31,56	0,08	0,03
7	ФССЦ-301-1224 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3,3	11,99				40							
8	ФЕР16-02-005-07 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в спешенных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.: ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м трубопро вода	0,02	15594,87	1704,38	430,8	14,82	312	34	9		179,23	3,56	1,09	0,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автоконтинглов и пароварочных камер(люк) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или дежидения транспорта по интритиховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т конструкций	0,00692	1443,76	1185,1	222,09	11,18	10	8	2		138,93	0,96	0,82	0,01
10	ФССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т(люк)	т	0,0069	11500				79							

#### Раздел 2. К1 квартиры

#### демонтаж

11	ФЕР05-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,3	731,64	721,64	10	4,32	219	216	3	1	85,3	25,59	0,32	0,1
----	---	---	---	-----	--------	--------	----	------	-----	-----	---	---	------	-------	------	-----

#### Вывоз мусора

12	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,402	42,98		42,98		17		17					
13	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза	1 т груза	0,402	11,42		11,42		5		5					

#### МОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм Приказ Минстроя России от 11.12.15 №893/пр	100 м трубопровода	0,3	5055,86	603,52	50,76	4,3	1517	181	15	1	84,2	19,26	0,35	0,11
15	ФССЦ-507-4358	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухлоскостная размером 110х110х50 мм Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	шт.	9	13,45				121							
16	ФССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	шт.	6	15,18				91							
17	ФССЦ-507-4363	Патрубок компенсационный полипропиленовый канализационный диаметром 100 мм Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	шт.	6	7,78				47							
18	ФЕР66-6-12	Смена унитаза типа «Компакт» 4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицевым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расч.: ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 приборов	0,18	5186,98	4304,67	102,14	11,65	934	775	18	2	474,61	85,43	0,86	0,15
УД	1. 301-1521	Унитаз-компакт «Комиформ»	компл.	100 18	318				5724							
19	ФЕР16-02-005-07	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м трубопровода	0,09	15041,3	1262,5	319,11	10,98	1354	114	29	1	132,76	11,96	0,81	0,07

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФССЦ-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1072	42,98		42,98		5		5					
28	ФССЦ-03-21-01-010 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза	1 т груза	0,1072	11,42		11,42		1		1					

МОНТАЖ

29	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министров России от 11.12.15 №889/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,08	5055,86	603,52	50,76	4,3	404	48	4		64,2	5,14	0,35	0,03
30	ФССЦ-507-4469 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт.	3	20,8				62							
31	ФССЦ-507-4378 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	10 шт.	0,6	71				43							
32	ФССЦ-301-1224 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,8	11,99				10							
33	ФЕР16-02-005-07 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (МДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопровода	0,015	15041,3	1262,5	319,11	10,98	226	19	5		132,76	1,99	0,81	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокранов и пароварочных камер (люк) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 пр. 1 п. 3 п. 2. Производятся ремонтные работы в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или дежурный транспорт по внутризаводским путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	1 т конструкций	0,00692	1443,76	1185,1	222,09	11,18	10	8	2		138,93	0,96	0,82	0,01
35	ФССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,0069	11500				79							

#### Раздел 4. К1 Чердак

##### демонтаж

36	ФЕР65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,03	731,64	721,64	10	4,32	22	22			85,3	2,56	0,32	0,01
----	---	---	--	------	--------	--------	----	------	----	----	--	--	------	------	------	------

##### вывоз мусора

37	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,0402	42,98		42,98		2		2					
38	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза	1 т груза	0,0402	11,42		11,42									

##### МОНТАЖ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министров России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопро вода	0,03	5055,86	603,52	56,76	4,3	152	18	2		64,2	1,93	0,35	0,01
40	ФЕР26-01-017-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизоплена («Термофлекс»). трубами 145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x 60,23 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 м трубопро вода	0,3	156,23	40,16	28,29		47	12	8		4,05	1,22		
Уд	1. 101-2466	Краска «Армофиллиш»	л	1,438 0,4314	269,51				116,27							
Уд	2. 104-0162	Трубки из вспененного полиизоплена (пенполиизоплен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм	м	11 3,3	142,45				470,09							
Уд	3. 506-0879	Пласти алюминевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0,033 0,0099	60,23				0,6							
41	ФССЦ-104-0863 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизоплена типа ТЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм	10 м	0,33	639,4				211							
42	ФЕР16-02-005-07 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м трубопро вода	0,015	15041,3	1262,5	319,11	10,98	226	19	5		132,76	1,99	0,81	0,01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					10564	2484	171							275,08		0,77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					77218	38776	1197	126						275,08		0,77
Накладные расходы					32363											
Сметная прибыль					19137											
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1, 11, 26, 36					578	570	8	3						67,34		0,26
Всего с учетом " пп 25398 - 3 кв 2017г - ФЕР65-2-2 ОЗГ=15,61; ЗМ=6,99; ЗГМ=15,61"					8954	8898	56	47						67,34		0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8 945)								5635							
	Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 945)								3578							
	Итого с накладными и см. прибылью								18167					67,34		0,26
	Полы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 2 " п/п 24045 - 3 кв 2017г - ФЕРп57-4-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,13"								2953	2451	35	16		18,37		0,05
	Итого Поз. 3 " п/п 24047 - 3 кв 2017г - ФЕРп57-4-3 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"								1202	1202				9		
	Итого								4155	3653	35	16		27,37		0,05
	Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3 669)								2495							
	Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 3 669)								1981							
	Итого с накладными и см. прибылью								8631					27,37		0,05
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 4, 12, 27, 37								43		43					
	Всего с учетом "Зкв 2017г ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"								301		301					
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 5, 13, 28								11		11					
	Всего с учетом "Зкв 2017г ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"								77		77					
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):															
	Итого Поз. 6 " п/п 8247 - 3 кв 2017г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=2,88"								11725	4886	28			31,56		0,03
	Итого Поз. 8, 19, 33, 42 " п/п 8185 - 3 кв 2017г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,73"								15918	2903	336	16		19,51		0,11
	Итого Поз. 10, 35 " п/п 69569 - 3 кв 2017г - ФССЦ-201-0843 МАТ=4,15"								656							
	Итого Поз. 14, 29, 39 " п/п 8265 - 3 кв 2017г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,74"								12559	3856	147	16		26,33		0,15
	Итого Поз. 41 " п/п 60380 - 3 кв 2017г - ФССЦ-104-0863 МАТ=4,5"								950							
	Итого								41808	11645	511	32		77,4		0,29
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 677)								11443							
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 677)								6539							
	Итого с накладными и см. прибылью								59790					77,4		0,29
	Материалы:															
	Итого Поз. 7, 21, 32 " п/п 75104 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-1224 МАТ=4,17"								359							
	Итого Поз. 15 " п/п 107544 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4358 МАТ=4,74"								574							
	Итого Поз. 16 " п/п 107552 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,74"								431							
	Итого Поз. 17 " п/п 107549 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,74"								223							
	Итого Поз. 20 " п/п 108044 - 3 кв 2017г - ФССЦ-507-4858 МАТ=4,74"								1868							
	Итого Поз. 23 "Индекс на материалы 3 кв 2017г МАТ=5,55"								710							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									5516							
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 9. 34									20	16	4			1,92		0,02
Всего с учетом " п/п 6142 - 3 кв 2017г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,47"									278	250	28			1,92		0,02
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 250)									173							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 250)									145							
Итого с накладными и см. прибылью									596					1,92		0,02
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 18 " п/п 25450 - 3 кв 2017г - ФЕР065-6-12 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=8,08"									1363	12098	126	31		85,43		0,15
Итого Поз. 22 " п/п 25444 - 3 кв 2017г - ФЕР065-6-6 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,85"									2416	2045	7			14,4		
Итого									15779	14143	133	31		99,63		0,15
Накладные расходы 88% = 103%*(0,85 ФОТ (от 14 174)									12473							
Сметная прибыль 48% = 60%*(0,8 ФОТ (от 14 174)									6804							
Итого с накладными и см. прибылью									35056					99,63		0,15
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 40									47	12	8			1,22		
Всего с учетом " п/п 11732 - 3 кв 2017г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,95"									350	187	56			1,22		
Накладные расходы 77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 187)									144							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 187)									90							
Итого с накладными и см. прибылью									584					1,22		
Итого									128718					275,08		0,77
В том числе:																
Материалы									37245							
Машины и механизмы									1197							
ФОТ									38902							
Накладные расходы									32363							
Сметная прибыль									19137							
непредвиденные работы работы затраты 2%									2574							
Итого с непредвиденными									131292							
НДС 18%									23633							
ВСЕГО по смете в ценах 3 го квартала 2017г									154925					275,08		0,77

Согласовано: Д.И.Малько Директор ОБУ ЦПС Курской области

Н.И.Малько

(должность, подпись, расшифровка)

Фонд капитального ремонта

Расценки соответствуют базе

Ведущий специалист отдела

Капитального ремонта и технического контроля

31.08.2017

20

Е.А. Брыжнева

Исполнитель С.А.Брижнева 31.08.17



